

Spett.le

UNICAM

Piazza Cavour 19/f

62032 Camerino MC

Oggetto: PREVENTIVO per la realizzazione integrazioni impianti esterni a servizio dell'Ex Convento di Santa Caterina.

In relazione ai lavori di cui in oggetto ed alle lavorazioni necessarie per il completamento delle opere da noi preventivate nel computo metrico allegato dell'importo di €. 13.812,44, la scrivente si ritiene disponibile ad effettuare i lavori applicando lo stesso ribasso offerto per i lavori di riparazione dell'edificio "ex convento di Santa Caterina" pari al 9,50% (novevirgolacinquanta%) e quindi per un importo netto arrotondato di €. 12.500,00 (IVA esclusa).

Corridonia, li 27/03/2025

In Fede

Eredi PACI GERARDO S.R.L.
IMPIANTI ELETTRICI
62014 CORRIDONIA (MC)



COMPUTO METRICO

OGGETTO: IMPIANTI ESTERNI A SERVIZIO DELL'"EX CONVENTO DI SANTA CATERINA" - INTEGRAZIONI

COMMITTENTE: Università degli Studi di Camerino

Data, 27/03/2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 13.15.024*.0 09	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 110 x 15,2. (lung.=+50+12)		62,00			62,00		
	SOMMANO m					62,00	38,92	2'413,04
2 NP001	Fornitura e posa in opera di tubazioni preisolate con tubo interno (Single) tipo Uponor PE-Xa (Radi) o equivalente, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 1 ... presi raccordi e compreso tutto quanto altro necessario per consegnare l'opera installata e funzionante a regola d'arte.	2,00	35,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	155,72	10'900,40
3 15.05.021*.0 06	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	4,99	499,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							13'812,44
	T O T A L E euro							13'812,44
	A R I P O R T A R E							